东莞储域计算机科技有限公司
建设项目

自

主

验

收

报

告

东莞储域计算机科技有限公司

编制时间：2018 年 08 月

目录

目录.....1
第一部分 建设项目自主验收意见.....2
一、工程建设基本情况.....3
（一）建设地点、规模、主要建设内容.....3
（二）建设过程及环保审批情况.....3
（三）投资情况.....4
（四）验收范围.....4
二、 工程变动情况.....4
三、环境保护设施建设情况.....5
（一）废水.....5
（二） 废气.....5
（三）噪声.....6
（四）固体废物.....6
（五） 其他环境保护设施.....6
四、环境保护设施调试效果.....7
（一）污染物达标排放情况.....7
1、废水.....7
2、 废气.....7
3、 噪声.....8
4、固体废物.....9
五、 工程建设对环境的影响。.....9
六、 验收结论和后续要求.....9
七、 验收人员信息.....10
第二部分 验收监测报告.....11
附件.....22
一、营业执照.....22
二、环评批复.....23
三、排污许可证.....23

简介

2018 年 08 月 15 日，东莞储域计算机科技有限公司根据东莞储域计算机科技有限公司竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收小组由建设单位（东莞储域计算机科技有限公司）、环评单位（安徽中环环境科学研究院有限公司）、验收报告编制单位（东莞市高企环保科技有限公司）以及检测单位（广东德群检测科技有限公司）组成。

本次自行验收为项目产生的废气验收。现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况。经认真研究讨论形成检查意见，认为本项目符合环保验收条件，根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）、省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》（粤环函〔2017〕1945 号）以及企业自行验收相关要求，现将本项目验收报告公示。

第一部分 建设项目自主验收意见

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东莞储域计算机科技有限公司位于东莞市大岭山镇水朗村欧旻工业园B10栋（北纬22° 52’49.82″，东经113° 48’44.89″）。项目占地面积为4000平方米，建筑面积12000平方米，年加工生产计算机服务器5000套。生产设备有：12台冲压机、3台NCT数控冲床、5台压铆机、1台铣床、6台折弯机、2台电烙铁、3条组装线、1台空压机、3条SMT线（其中共配置3台锡膏印刷机、8台贴片机、4台回流焊机、2台波峰焊机和6台自动光写检测机）等（详见环境影响评价报告表）。

（二）建设过程及环保审批情况

东莞储域计算机科技有限公司于2017年7月委托安徽中环环境科学研究院限公司编制《东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表》并通过东莞市环境保护局审批同意建设，编号：【2017】8770号。

项目从立项至调试过程中严格遵守环保部门的相关法律法规，依法办理相关手续。本项目生产过程生产性的环境污染物浓度较低，制定出相关的环保管理条例及责任制度，保证生产过程无其他污染物产生，杜绝产生的污染物超标排放。

（三）投资情况

东莞储域计算机科技有限公司项目总投资 200 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资比例 5%

（四）验收范围

东莞储域计算机科技有限公司位于东莞市大岭山镇水朗村欧旻工业园 B10 栋。审批规模为年加工生产计算机服务器 5000 套。本次验收为整体验收，厂房占地面积为 4000 平方米，建筑面积 12000 平方米，生产设备有：12 台冲压机、3 台 NCT 数控冲床、5 台压铆机、1 台铣床、6 台折弯机、2 台电烙铁、3 条组装线、1 台空压机、3 条 SMT 线（其中共配置 3 台锡膏印刷机、8 台贴片机、4 台回流焊机、2 台波峰焊机和 6 台自动光写检测机）。

二、工程变动情况

项目本次建设工程按照环评内容建设，与报批的环评文件及批复意见《关于东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（东环建【2017】8770 号）一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目员工生活污水的主要污染物生物需氧量、氨氮、化学需氧量和悬浮物，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排入市政下水道，引至东莞市大岭山连马污水处理厂处理达标后排放，不会对周围地表水环境造成明显影响。

（二）废气

1、有组织废气

项目在焊接工序，由于锡的受热会产生一定量的废气，主要污染物为锡及其化合物。项目对废气进行收集后引至高空排放，可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对周边的环境影响较小。

2、无组织废气

项目机制加工过程中会产生少量的金属碎屑，其颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不易飘散在空气中形成粉尘，车间内粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限制-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2中（其他粉尘）的最高容许浓度，对周边的环境影响较小。

（三）噪声

项目主要噪音来自生产设备运行时产生的噪声、空压机运行时产生的噪声及机械通风产生的噪声。主要生产设备声源噪声值约为60-75dB（A），空压机运行时产生时的噪声值为75-85dB（A），机械通风产生的噪声值约为70-75dB（A）。为防止噪声污染周围环境，对于项目机械设备产生噪声污染必须采取适当的治理措施。（1）将空压机放置在单独的房间内，并对其加强基础减振措施。（2）车间的门窗选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构。经上述处理后，再经厂房的隔声以及距离的衰减，并在做好管理的同时能使厂界噪声控制在昼见60dB（A），夜间50dB（A）以内，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围环境影响较小。

（四）固体废物

项目生活垃圾分类收集后，每天交由环卫部门清理运走。

项目的固体废弃物主要为废包装材料、边角料、金属碎屑及废锡渣，经收集后交专业公司处理。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目主要从事电子器件产品的生产，不存在危险化学品的使用。因此不存在危险化学品贮存危险。

2、在线监测装备

生活废水排放到附近的受纳水体处理，没有建设在线监测装备。本项目废气委托相关有资质的公司进行监测。

3、其他

本项目为新建项目，由环境保护局审批部门给出的审批决定中得出，本项目不属于污染物排放口规范化工程、绿化工程和边坡防护工程，因此不存在其他环境保护设施。根据对项目所在地的实地考察，项目环境影响范围内没有名胜古迹等重要环境敏感点。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

项目员工生活污水的主要污染物生物需氧量、氨氮、化学需氧量和悬浮物，生活污水三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排入市政下水道，引至东莞市大岭山连马污水处理厂处理达标后排放，不会对周围地表水环境造成明显影响。

2、废气

①有组织废气

项目在焊接工序，由于锡的受热会产生一定量的废弃，主要污染

物为锡及其化合物。项目配套设置集气装置对其进行收集后高空排放，可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对周边的环境影响较小。

②无组织废气

项目机制加工过程中会产生少量的金属碎屑，其颗粒较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不易飘散在空气中形成粉尘，车间内粉尘浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限制-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）表2中（其他粉尘）的最高容许浓度，对周边的环境影响较小。

3、噪声

项目主要噪音来自生产车间工艺设备运行时产生的噪声、空压机运行时产生的噪声及机械通风产生的噪声。主要工艺设备声源噪声值约为60-75dB（A），空压机运行时产生时的噪声值为75-85dB（A），机械通风产生的噪声值约为70-75dB（A）。为防止噪声污染周围环境，对于项目机械设备产生噪声污染必须采取适当的治理措施。（1）将空压机放置在单独的房间内，并对其加强基础减振措施。（2）车间的门窗选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构。经上述处理后，再经厂房的隔声以及距离的衰减，并在做好管理的同时能使厂界噪声控制在昼见60dB（A），夜间50dB（A）以内，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围环境影响较小。

4、固体废物

项目生活垃圾分类收集后，每天交由环卫部门清理运走。

项目的固体废弃物主要为废包装材料、边角料、金属碎屑及废锡渣，经收集后交专业公司处理。

5、污染物排放总量

该项目锡及其化合物产生量为 0.014kg 满足环评审批的总量控制指标锡及其化合物年排放量为 4.8kg。

五、工程建设对环境的影响。

本项目纳污水体同沙水库的水质控制目标为Ⅳ类水域标准，环境空气质量功能区属于二类区，环境噪声功能区属于 2 类区域。本项目所在地不涉及基本农田保护区、风景名胜保护区以及水库库区。

六、验收结论和后续要求

东莞储域计算机科技有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，“三废”排放达到国家相关排放标准，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，不存在验收不合格情况。目前，本项目已完成建设项目环境保护设施竣工验收，将正式投入生产。

七、验收人员信息

	单位	姓名	职位	联系电话
验收负责人	东莞储域计算机科技有限公司	谭[illegible]波		13902619588
验收人员	安徽中环环境科学研究院有限公司	温建豪	助理	13480077494
	广东德群检测科技有限公司	江沛恒	经理	13713313826
	东莞市高企环保科技有限公司	陈泽锋	经理	18028212596

东莞储域计算机科技有限公司

2018 年 08 月 15 日

第二部分　验收监测报告

2016192624A

正本

东莞储域计算机科技有限公司建设项目
竣工环境保护验收监测报告

DQ-2018080825

建设单位：东莞储域计算机科技有限公司

编制单位：广东德群检测技术有限公司

承 担 单 位 ： 广东德群检测技术有限公司

法 人 代 表 ： 王佳驹

项 目 负 责 人 ： 高中波

报 告 编 写 ： 黄海音

复 核 ： 王小敏

审 核 ： 高中波

签 发 ： 张杰

签 发 日 期 ： 20一八 年 八 月 十三 日

协 作 单 位 ： 无

采 样 人 员 ： 李通、黄俊杰

分 析 人 员 ： 张彩茹、唐永红

本实验室通讯资料：

监测委托受理、监测服务投诉电话：0769-22227966

报告发放查询、报告质量投诉：0769-22227866

传真：0769-22220166

邮编：523000

地址：广东省东莞市莞城区温南路 73 号

网址：www.dequn_gd.com

报告编制说明

一、本公司保证监测的公正、准确、科学和规范，对监测的数据负责，并对受检单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本报告仅对来样或采样分析结果负责。

三、本监测结果仅代表监测时受检单位提供的工况条件下项目测值。

四、本报告无签发人签名，或涂改，或增删，或无本公司检验监测专用章、骑缝章和计量认证(MA)章无效。

五、未经本公司书面同意，不得部分复制报告，不得用于商业宣传。

六、对监测报告有异议，请于收到监测报告之日起10日内向本公司书面提出，逾期视为认可本报告。

七、本报告只适用于监测目的的范围，参照/评价标准由受检单位提供，其有效性由受检单位负责。

1 验收项目概况

东莞储域计算机科技有限公司建设项目为新建项目，由东莞储域计算机科技有限公司建设，项目位于东莞市大岭山镇水朗村欧旻厂区 B10 栋（北纬：22°52'49.82"，东经：113°48'44.89"）。项目由安徽中环环境科学研究院有限公司于 2017 年 7 月编制完成《东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表》，并于 2017 年 8 月 23 日取得东莞市环境保护局《关于东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》，批复文号为东环建〔2017〕8770 号。

受东莞储域计算机科技有限公司委托，我司于 2018 年 8 月 8 日~9 日对该项目实施了废气污染防治设施竣工环境保护验收监测。在系统分析监测数据的基础上，编制完成了本《东莞储域计算机科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

2 验收依据

- 《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；
- 《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）2016.1.1；
- 国务院《建设项目环境保护管理条例（修订）》（国令第 682 号），2017.10.1；
- 《广东省环境保护条例（修订）》2015.7.1；
- 环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），2017.11.20；
- 生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》公告

生态环境部办公厅[2018年] 第9号，2018年5月16日；

- 东莞市环境保护局转发广东省环境保护厅《关于转发环境保护部〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的函》的通知（东环办函〔2018〕4号），2018.1.8；
- 安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表》，2017年7月；
- 东莞市环境保护局《关于东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复》，批复文号为东环建〔2017〕8770号。

3 项目建设情况

项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占地面积4000m^2，总建筑面积为12000m^2，年加工生产计算机服务器5000套。项目共聘用员工40人，均不在项目内食宿；每天工作8小时，每天一班制，年工作300天。允许设置冲压机12台、折弯机6台、数控冲床3台、贴片机8台、回流焊机4台、波峰焊机2台等生产设备。

4 环境影响报告书（表）主要结论与建议及审批部门审批决定

4.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议

4.1.1 结论

通过上述分析，东莞储域计算机科技有限公司按现有报建功能和规模，该项目有利于当地经济的发展，具有较好的经济和社会效益。项目符

合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目建设是可行的。

4.1.2 建议

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放；

（2）建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行；

（3）加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量；

（4）合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量；

（5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一；

（6）作好防范措施，防治废气、噪声扰民，一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施；

（7）企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及

时停产并对环保设施进行检修；

（8）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大，生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

4.2 审批部门审批决定

（一）不允许排放生产性废水。

（二）生活污水须经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市大岭山连马污水处理厂处理。

（三）焊接工序产生的废气经收集后高空排放，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（四）做好生产设备的消声降噪措施，噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

（六）按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口、安装主要污染物在线监控系统，按环保部门的要求实施联网监控。

5 污染物治理/处置设施

项目污染物治理/处置设施见表 1。

表 1　污染物治理/处置设施一览表

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	排放方式及去向
大气污染物	焊接工序	锡及其化合物	集气罩收集	经 15m 排气筒高空排放

6 验收监测内容

污染物排放监测类别、点位、因子、频次、采样及分析日期 2。

表 2　监测类别、点位、因子、频次、采样及分析日期表

监测类别	监测点位	监测因子	监测频次	采样日期	分析日期
废气	FQ-0001 焊接工序废气排气筒	锡及其化合物	监测 2 天 每天 3 次	2018-08-08 ~ 2018-08-09	2018-08-10

7 验收执行标准

焊接工序废气排放验收执行：广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值，具体标准限值见表 3

表 3　焊接工序废气排放验收执行标准限值

排放源	监测因子	最高允许排放浓度（mg/m^3）	最高允许排放速率（kg/h）	排气筒高度（m）
FQ-0001 焊接工序	锡及其化合物	8.5	0.125*	15

注：“*”表示排气筒高度未高出周围 200m 半径范围的最高建筑 5m 以上，其排放速率限值按其高度对应的排放速率限值的 50%执行。

8 质量保证及质量控制

8.1 验收监测分析方法

验收监测因子、方法及检出限等信息见表 4

表 4　验收监测分析方法一览表

监测类别	监测因子	监测方法	方法标准编号	检出限
废气	锡及其化合物	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》	HJ/T 65-2001	$3\times10^{-3}\mu g/m^3$
样品采集		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		

8.2 监测仪器

验收监测使用仪器见表 5。

表 5　验收监测使用仪器一览表

监测因子	仪器名称	型号	编号	检定/校准情况
锡及其化合物	自动烟尘气测试仪	崂应 3012H	DQ2017/3012H-01	符合标准方法要求
	原子吸收分光光度计	AA-7003	DQ2016/AA-7003-01	符合标准方法要求

8.3 人员资质

验收监测参加人员资质情况见表 8。

表 8　监测人员资质情况一览表

监测人员	上岗证编号	发证单位
黄俊杰	粤JC2017-6577	广东省认证认可协会
李通	粤JC2017-6578	广东省认证认可协会
唐永红	粤R 4079	广东计量协会
张彩茹	粤R 5847	广东计量协会

8.4　气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

8.4.1 气体采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，确保整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。

8.4.2 气体样品采集，每天至少采集一个现场空白样品。

9 验收监测结果及评价

9.1 生产工况

9.1.1 验收监测期间运行情况

验收监测期间生产运行正常。

9.1.2 验收监测期间工况分析

验收监测期间项目生产工况稳定，生产负荷记录见表 9。

表 9　生产负荷记录表

监测日期	产品名称	设计年产量	年生产天数	设计日产量	实际日产量	负荷
2018-08-08	计算机服务器	5000 套	300 天	17 套	14 套	82.4%
2018-08-09	计算机服务器	5000 套	300 天	17 套	16 套	94.1%

验收监测期间，项目工况稳定，生产负荷达到设计负荷的 75%以上，环保设施运行正常，符合验收监测技术规范要求。

9.2 环境保护设施调试效果

焊接工序废气监测结果详见表 12。

表 12　焊接工序废气排放监测结果

监测日期	监测点位	监测因子		监测结果			标准限值	结果评价
				第一次	第二次	第三次		
2018-08-08	FQ-0001 焊接工序废气排气筒	排气标干流量(Nm^3/h)		6175	6241	6308	—	—
		锡及其化合物	排放浓度(mg/m^3)	0.98×10^{-3}	1.38×10^{-3}	1.93×10^{-3}	8.5	达标
			排放速率(kg/h)	6.1×10^{-6}	8.6×10^{-6}	1.2×10^{-5}	0.125	达标
2018-08-09	FQ-0001 焊接工序废气排气筒	排气标干流量(Nm^3/h)		6362	6106	6428	—	—
		锡及其化合物	排放浓度(mg/m^3)	1.56×10^{-3}	1.14×10^{-3}	1.96×10^{-3}	8.5	达标
			排放速率(kg/h)	9.9×10^{-6}	7.0×10^{-6}	1.3×10^{-5}	0.125	达标

注："—"表示不作限制。

10　验收监测结论

验收监测期间，项目焊接工序废气排气筒中锡及其化合物监测结果符合验收执行标准广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级排放限值要求。

本报告到此结束

附件

一、营业执照



编号：№ 0985785

营业执照

统一社会信用代码 91441900MA4WL7HN5G

名称	东莞储城计算机科技有限公司
类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	东莞市大岭山镇水朗村欣旻工业园B10栋
法定代表人	覃念茹
注册资本	人民币贰佰万元
成立日期	2017年05月24日
营业期限	长期
经营范围	计算机软件硬件及网络技术开发、技术转让、技术咨询服务；批发业、零售业；货物及技术进出口；研发、生产、加工、销售：计算机及其周边产品、电子产品、模具。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）=

登记机关

2017年[illegible]月[illegible]日

二、环评批复

东莞市环境保护局

东环建〔2017〕8770号

关于东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表的批复

东莞储域计算机科技有限公司：

你单位委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《东莞储域计算机科技有限公司建设项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、同意东莞储域计算机科技有限公司在东莞市大岭山镇水朗村欧旻厂区B10栋（北纬22°52'49.82"，东经113°48'44.89"）建设。项目占地面积4000平方米，建筑面积12000平方米，年加工生产计算机服务器5000套，允许设置冲压机12台、折弯机6台、数控冲床3台、贴片机8台、回流焊机4台、波峰焊机2台等生产设备（详见该建设项目环境影响报告表）。

二、环境保护要求：

（一）不允许排放生产性废水。

（二）生活污水须经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市大岭山连马污水处理厂处理。

（三）焊接工序产生的废气经收集后高空排放，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标

准。

（四）做好生产设备的消声降噪措施，噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

（六）按照国家、省和市的有关规定规范设置排污口、安装主要污染物在线监控系统，按环保部门的要求实施联网监控。

三、项目建设须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保"三同时"制度。项目建成后，须按有关规定和程序向我局申请项目竣工环境保护验收，待经我局验收合格后，主体工程方可正式投入生产或使用。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目须符合法律、行政法规、涉及其它须许可的事项，取得许可后方可建设。

东莞市环境保护局

2017年8月23日

三、排污许可证

广东省污染物排放许可证

编号：44196820180000067

单位名称：东莞储域计算机科技有限公司

单位地址：水朗村欧旻工业园B10栋

法定代表人：覃念茹

行业类别：其他电子设备制造

排污种类：废气

污染物排放浓度限值：锡及其化合物(焊接工序废气排放口):8.5 毫克/立方米

主要污染物排放总量限值：锡及其化合物(焊接工序废气排放口 2018):0.0048 吨,其余污染物许可排放量限值见副本。

有效期限：2018年08月07日 至 2019年08月06日

发证机关：（盖章）

2018 年 08 月 07 日

广东省环境保护厅印制